

Przedmiar robót

Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana, przełożenie i uzupełnienie posadzki kamiennej w nawie Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III elementy posadzki schody wewnętrzne		
Roboty budowlane		
Rozbiórka stopni schodowych z podbudową między Kruchtą a Nawą Główną	m3	0,8
Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,8
Wykonanie podbudowy wraz z wyprofilowaniem stopni schodowych między Kruchtą a Nawą Główną	m3	0,8
Ułożenie płyt schodowych z nowego i odnowionego wapienia olandzkiego gr. 4cm, szer. 43cm - na schodach między Kruchtą a Nawą Główną 3stopnie	mb	7,2
Ułożenie podstopni z nowego i odnowionego wapienia olandzkiego gr. 3cm, szer. 11cm - 4stopnie	mb	9,6
Roboty konserwatorskie		
Renowacja stopnia z wapienia olandzkiego między Prezbiterium a Nawą Główną	mb	9
Renowacja płyt schodowych z wapienia olandzkiego przez czyszczenie, szlifowanie i naprawę ubytków oraz konserwację	mb	4